

PRZEDMIAR
CZĘŚĆ I -Rozbiórka nawierzchni drogowych
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji Chojnice- etap II
Rozbiórka i odbudowa nawierzchni drogowych.

ADRES : Charzykowy.
: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
: Chojnice ul. Drzymały 14.
: zostanie wybrany w procedurze przetargowej.

BRANŻA : sanitarna.

SPORZĄDZIŁ : Dariusz Brzeziński
DATA OPRACOWANIA : 10.01.2018

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Zakres opracowania - ogólna charakterystyka robót:

Zakresem opracowania objęto wykonanie kosztorysu inwestorskiego Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji Chojnice"-etap II

2. Przedmiar obejmuje rozbiórkę nawierzchni asfaltowych - drogi Powiatowe- nawierzchnia zostanie odtworzona przez Zarządcę drogi

3. Jeżeli w opracowaniu znajdują się nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz nazwy producentów stanowią one jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów , sprzętów, urządzeń, systemów i innych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych.

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka i odbudowa nawierzchni drogowych.						
1			Roboty ks i wspólne ks+kd			
1.1			Rozbiórka i odbudowa nawierzchni drogowych utwardzonych .			
1	D.04	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.5 cm	m ²		
d.1.			2500	m ²	2500.000	
1					RAZEM	2500.000
2	D.04	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
d.1.			2500	m ²	2500.000	
1					RAZEM	2500.000
3	D.04	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1.			2500*0.2	m ³	500.000	
1					RAZEM	500.000
4	D.04	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km- dalsze 2 km Krotność = 2	m ³		
d.1.			500	m ³	500.000	
1					RAZEM	500.000