

## PRZEDMIAR

### CZĘŚĆ II - Rozbiórka nawierzchni drogowych od nowego ronda

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chojnice - etap II- 8. CZĘŚĆ II - Rozbiórka i odbudowa nawierzchni drogowych od nowego ronda

ADRES : Charzykowy.  
: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  
: Chojnice ul. Drzymały 14.  
: zostanie wybrany w procedurze przetargowej.

BRANŻA : sanitarna.

SPORZĄDZIŁ : Dariusz Brzeziński

DATA OPRACOWANIA : 10.01.2017

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### 1. Zakres opracowania - ogólna charakterystyka robót:

Zakresem opracowania objęto wykonanie kosztorysu inwestorskiego Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji Chojnice"-etap II

### 2. Przedmiar obejmuje rozbiórkę nawierzchni asfaltowych - drogi Powiatowe- nawierzchnia zostanie odtworzona przez Zarządcę drogi

3. Jeżeli w opracowaniu znajdują się nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz nazwy producentów stanowią one jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych o takich samych lub wyższych parametrach technicznych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Rozbiórka i odbudowa nawierzchni drogowych.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty ks i wspólne ks+kd</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rozbiórka i odbudowa nawierzchni drogowych utwardzonych .</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.5 cm 304	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 304.000	 304.000
				RAZEM	304.000
2 d.1.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 304	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 304.000	 304.000
				RAZEM	304.000
3 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 304*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 60.800	 60.800
				RAZEM	60.800
4 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km- dalsze 2 km Krotność = 2 60.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 60.800	 60.800
				RAZEM	60.800