



MANHOLE	EXISTING GROUND LEVEL (m)	PIPE BOTTOM LEVEL (m)	PIPE DEPTH (m)	SLOPE (%)	DISTANCE (m)
S1	160.90	159.06	1.87	0.9%	0.0
S2	161.20	161.20	2.00	0.9%	18.5
S3	161.50	161.50	2.10	0.9%	41.5
S4	162.40	159.81	2.61	0.9%	88.0
S5	162.90	160.19	2.71	0.5%	131.0
S6	162.70	160.40	2.30	0.5%	155.0
S7	162.50	160.50	2.00	0.5%	175.0

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ		Skala: 1:100/500
NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Cerkiew - część I ul. Szkolna obręb Nowa Cerkiew, jedn. ewid. Chojnice	BRANŻA: SANITARNA
INWESTOR	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Drzymaly 14, 89-606 Chojnice	Podpis: _____
PROJEKTANT:	mgr inż. Zbigniew Łojewski branża: PCMM/03KSPWOS/12 - spec. instalacyjna	Data: _____
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Anna Roman Piotrowska PCMM/0164/PODS/06 - spec. instalacyjna	Podpis: _____
"INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA, Zbigniew Łojewski ul. Jasna 8, 89-606 Charzykowy		NR RYS. 2