

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rekultywacja stawu i terenów zielonych na działce nr 429 w miejscowości Charzykowy</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 256	szt. szt.	256.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 256	szt. szt.	256.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>
3	KNR 2-01 d.1 0110-01	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km 256*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
4	KNR 2-01 d.1 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 256*0.3	mp mp	76.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.800</b>
5	KNR 2-01 d.1 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu 256*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.000</b>
6	KNR 2-01 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 472*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	944.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>944.000</b>
7	KNR 15-01 d.1 0116-04	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm 50.00	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
8	KNR 15-01 d.1 0113-04	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 40 cm 50.00	m m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne i umocnieniowe</b>			
9	KNR 2-01 d.2 0218-02 z.sz. 2.3.2. 9903	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III Podłoże mokre wymagające użycia materaców. 4480	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4480.000</b>
10	KNR 2-01 d.2 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m <sup>3</sup> wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV 4480	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4480.000</b>
11	KNR 2-01 d.2 0416-02	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych - dodatek za każdy następny 1 m <sup>3</sup> wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV Krotność = 2 4480	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4480.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4480.000</b>
12	KNR 2-01 d.2 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III 325*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	975.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>975.000</b>
13	KNNR-W 3 d.2 0101-02	Plantowanie terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat.I-IV 325*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1625.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1625.000</b>
14	KNNR-W 10 d.2 2404-09	Wzmocnienie podłoża na torfach przy pomocy geowłókniny 325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	325.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.000</b>
15	KNR 2-11 d.2 0503-06	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 20 cm w gruncie kat. III - umocnienie stopy skarpy faszyną leśną 325.000	m m	325.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.000</b>
16	KNR 2-11 d.2 0504-08	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. III - umocnienie linii brzegowej faszyną wiklinową 350.000	m m	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-11 d.2 2001-01	Mnichy stalowy 1	mnich. mnich.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 2-11 d.2 0401-10	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia lekkiego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym 325*1.5*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	97.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.500</b>
19	KNR 2-11 d.2 0402-02 analogia	Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach z geotekstyli w gruncie kat. III 350*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
20	KNR 2-01 d.2 0508-02	Darniowanie skarp na płask bez humusu 350*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>525.000</b>
21	KNR 2-01 d.2 0510-03 analogia	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie powierzchni plantowania wokół stawu 375*7.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2812.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2812.500</b>